	CONTATORE ENERGIA ELETTRICA
	QUADRO ELETTRICO DI NUOVA POSA
	QUADRO ELETTRICO FORNITO E POSATO DA TERZI / BORDO MACCHINA
	CENTRALE IMPIANTO TVCC (PREDISPOSIZIONE)
	ALIMENTATORE IMPIANTO CITOFONICO
	POZZETTO DI DERIVAZIONE RONFIPANTATA PER IMPIANTO ELETTRICO
	POZZETTO DI DERIVAZIONE RONFIPANTATA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	POZZETTO DI DERIVAZIONE RONFIPANTATA PER IMPIANTO ELETTRONICO
	POZZETTO DI DERIVAZIONE RONFIPANTATA PER IMPIANTO CONTROLLO MINIMI LIVELLI SERBATOI
	POZZETTO DI DERIVAZIONE RONFIPANTATA PER IMPIANTO DI TERRA
	ELEMENTO VERTICALE: PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO (50x50x5mm), ENTRO POZZETTO ISPEZIONABILE
	TUBO PVC FLESSIBILE SERIE PESANTE, Ø110mm, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, PER POSA INTERRATA CON INDICAZIONE DELLA QUANTITA' SE SUPERIORE A 1
	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO EVOH, Ø32mm, PER POSA INTERRATA
	ELEMENTO ORIZZONTALE: CORDA DI RAME NUDA, S=50mm², INTERRATA
	CONDUTTORE DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE: CORDA DI RAME ISOLATA, S=16mm², IN TUBAZIONE ISOLANTE
S=16mm²	INDICAZIONE SEZIONE CORDA DI RAME ISOLATA IN TUBAZIONE ELETTRICA
	GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) 2000 VA
	PLAFONIERE DI SCARICO EMERGENZA CARBURANTI E FOTOVOLTAICO, SOTTO VETRO FRANGIBILE, IP55, DA ESTERNO
	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
	INTERRUTTORE LUCE A PARETE
	PUNTO LUCE A PARETE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE CON LAMPADA A FLUORESCENZA 4x18W, IN CONTROSOFFITTO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, FL 11W, TIPO SE, AUTONOMIA 1h, COMPLETO DI INVERTER E BATTERIE AUTONOME RICARICABILI IN 12 ORE
	PULSANTE A TENDE
	PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME MC DISABILI
	RONZATORE E SPIA ROSSA ALLARME MC DISABILI
	ARMADIO RACK
	PRESA 3P+T/10-16A TIPO UNEL, A PARETE
	PRESA 3P+T/10-16A TIPO BIPASSO, A PARETE
	SCALDACQUA ELETTRICO CON INTERRUTTORE 16A BIPOLARE "S-I"
	MOTOCONDENSANTE ESTERNO
	SPLIT A PARETE
	INDICAZIONE NUMERO CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE UTENZA DA QUADRO ELETTRICO GENERALE (QGBT)

N.B.

- PLANIMETRIA AD USO ESCLUSIVAMENTE ELETTROTECNICO
- PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI FANNO RIFERIMENTO I DISEGNI/SCHEMI DEL PROGETTISTA MECCANICO
- L'IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO ALL'IMPIANTO METANO SARA' A CURA DELL'IMPRESA CHE LO REALIZZERA'. NELLA PRESENTE PLANIMETRIA SI E' PROVVEDUTO SOLO AL POSIZIONAMENTO DEI QUADRO ELETTRICO DEL METANO.
- L'IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SARA' A CURA DELL'IMPRESA CHE LO REALIZZERA'. NELLA PRESENTE PLANIMETRIA SI E' PROVVEDUTO SOLO AL POSIZIONAMENTO DELL'INVERTER, DEL QUADRO DI INTERFACCIA E DEL CONTATORE DI ENERGIA.

PARTICOLARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE FABBRICATO GESTORE
SCALA 1 : 50

AGGIORNAMENTO n° :		DATA :	SCOPO AGG. :
AGGIORNAMENTO n° :		DATA :	SCOPO AGG. :
AGGIORNAMENTO n° :		DATA :	SCOPO AGG. :
soelco s.r.c. Progettazione e verifiche impianti elettrici		CLIENTE :	Soc. IPER ORIO S.p.A.
		COMMITTENTE :	PROTEKNO S.R.L. Via Pavia n.12 – Muggiò (MB)
		OGGETTO	IMPIANTO ELETTRICO, ELETTRONICO E DI TERRA S/S CARBURANTI VIA PORTICO – ORIO AL SERIO (BG)
DATA :	19/06/15	ALLEGATO :	SCALA : 1:100
LAVORO :	051/PRO/15	DISEGNO n° : E01	FILE : E01.DWG

VIA L. BISSOLATI, 4/6 – 20124 MILANO
Tel.: 02-45853078 / Fax: 02-45853072
E-mail: soelco@soelcosrl.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo

Il progetto è di proprietà esclusiva della soelco s.r.c. e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione scritta

La Soelco src si riserva la proprieta' di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta